

Số: /TB-SXD

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU**  
**HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 776/SXD-QLXD ngày 08/4/2021 của Sở Xây dựng;

Căn cứ Báo cáo số 195/BC-CCTL ngày 20/10/2021 của Chi cục Thủy lợi về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình: Sửa chữa Hạt quản lý đê Hiệp Hòa;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 28/10/2021.

Sở Xây dựng thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chi cục Thủy lợi để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

**1. Thông tin về công trình**

a) Tên công trình: Sửa chữa Hạt quản lý đê Hiệp Hòa.

b) Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Hạt quản lý đê Hiệp Hoà, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

d) Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Nhà làm việc: Tháo dỡ và thay thế mới mái tôn cũ bằng tôn liên doanh dày 0,45mm; cạo bỏ lớp vữa láng sênô cũ, quét lại lớp chống thấm sênô sau đó láng lại bằng lớp vữa XM dày 20mm; thay mới toàn bộ hệ thống chống sét của nhà; cạo bỏ lớp vữa trát toàn nhà (trừ phòng vệ sinh vị trí gầm cầu thang) và trát lại bằng lớp vữa XM M75 dày 15mm; tháo dỡ và thay thế mới toàn bộ hệ thống thiết bị điện của nhà.

- Nhà kho: Phá dỡ toàn bộ tường gạch đỡ vật tư, thay thế bằng hệ giàn giá thép vị trí kho số 1, số 3 và xây lại tường đỡ mới vị trí kho số 2; tháo dỡ và thay thế mới 03 cửa đi hiện trạng bằng cửa thép mở quay; phá dỡ tường gạch đỡ téc nước mái và di chuyển téc nước sang tầng 2 của nhà làm việc; phá dỡ gian kho số 4; phá dỡ toàn bộ nền gạch, nền bậc thêm ngoài nhà và đổ hoàn trả lại phần thêm ngoài nhà

bằng BT đá 1x2 M200 dày 20cm, phần nền trong nhà kho số 1, 2 và 3 bằng BT đá 1x2 M200 dày 7cm.

- Tường rào, rãnh thoát nước: Xây dựng mới 95,67m tường rào cao 2,5m; xây mới 95m rãnh thoát nước; xây nâng thêm 0,5m tường rào hai bên công.

- Bổ sung, thay đổi: Sửa chữa, dán lại ngói khu vực sảnh nhà làm việc với diện tích khoảng 10m<sup>2</sup>.

## **2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư**

- Tập hợp và lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được phê duyệt.

Vậy, Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư cùng các nhà thầu liên quan kiểm tra rà soát các công việc đã thực hiện để công trình đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng; nghiệm thu thanh quyết toán và thực hiện bảo hành công trình theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GD&QLCLXD<sup>Thắng</sup>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Vũ Thông**

